




MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: COMUNIDADE DE SERRA DE SÃO JOSÉ E COMUNIDADE DE BERALDO - ZONA RURAL - CORONEL JOÃO PESSOA - RN.

DATA: MAIO DE 2018

REFERÊNCIA: ABRIL/2018 - COM DESONERAÇÃO							BDI= 25,44%		
LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - P= 3,14/6 - P= Peso específico - R= Ralo									
ITENS - CÓDIGOS		DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SINAPI	mai/18								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					Unidade:	M2	
		Locais:	C	L	H	V	N	SUBTOTAL	TOTAL
		Canteiro de Obras	2,52	-	1,68	-	1,00	4,23	4,23
	72.961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA					Unidade:	M2	
		Locais:	C	L	H	C	N	SUBTOTAL	TOTAL
							-		5.182,55
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 01	277,80	5,00			1,00	1.389,00	
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 02	280,19	5,00			1,00	1.400,95	
		BERALDO - TRECHO 01	207,78	5,00			1,00	1.038,90	
		BERALDO - TRECHO 03	270,74	5,00			1,00	1.353,70	
	2		PAVIMENTAÇÃO						
	94.263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA					Unidade:	M	
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 01	277,80				2,00	555,60	2.073,02
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 02	280,19				2,00	560,38	
		BERALDO - TRECHO 01	207,78				2,00	415,56	
		BERALDO - TRECHO 03	270,74				2,00	541,48	
	COMP 01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					Unidade:	M2	
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 01	277,80	5,00				1.389,00	2.789,95
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 02	280,19	5,00				1.400,95	
	72.799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2					Unidade:	M2	
		Locais:	C	L	H	E	N	SUBTOTAL	TOTAL
		BERALDO - TRECHO 01	207,78	5,00		-		1.038,90	2.392,60
		BERALDO - TRECHO 03	270,74	5,00		-		1.353,70	
	83.693	CAIACAO EM MEIO FIO					Unidade:	M2	
		Locais:	C	L média	H	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
									310,95
		SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 01	277,80		0,15	-	2,00	83,34	
	SERRA SÃO JOSÉ - TRECHO 02	280,19		0,15	-	2,00	84,06		
	BERALDO - TRECHO 01	207,78		0,15	-	2,00	62,33		
	BERALDO - TRECHO 03	270,74		0,15	-	2,00	81,22		


Eng.º Tiago de Assis L. Queiroz
CREA 2110326247